



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 143

privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E”

Consiliul Local al municipiului Vaslui,

Având în vedere:

- Referatul domnului Primar nr.127905/06.09.2023;
- Raportul de specialitate nr 127907/06.09.2023 al Direcției de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vaslui;
- Documentația „ELABORARE SF - ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E” întocmită de S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.;
- Avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, art. 139 lit g și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții „ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E” va face parte din Programul Anual de Investiții Publice pe anul 2023, anexă la buget.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DIRECTIEI DE INVESTITII, IMPLEMENTARE PROIECTE SI SUPRAVEGHERE VIDEO.

Art.4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Direcției de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video.

Președinte de ședință,
Consilier,
ing. Chirica Dragoș Andrei



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Vaslui, 21.09.2023

DOCUMENTAȚIA ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E”

Denumirea obiectivului: ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E.

Amplasament: str. Strada Ștefan cel Mare, nr. 280E, municipiului Vaslui, județul Vaslui.

Beneficiar: UAT municipiul Vaslui.

Destinație: protecția taluzului și siguranța în exploatare a grădiniței.

Valoarea totală conform Devizului General este: 2.070.542,22 lei cu TVA, din care C+M: 1.746.583,64 lei cu TVA.

Descrierea lucrărilor aferente obiectivului „ZID DE SPRIJIN GRĂDINIȚĂ CU PP NR. 13, STRUCTURA ARONDATĂ GRĂDINIȚEI CU PP NR. 18 VASLUI, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 280E”

Scopul principal al investiției este construirea unui zid de sprijin care va asigura protecția taluzului și siguranța în exploatare a grădiniței. O eventuală alunecare a taluzului poate afecta structura clădirii existente, iar costurile de reparație ulterioare ar putea fi semnificative. Prin prevenirea acestor deteriorări și menținerea integrității construcției, se protejează și se maximizează investiția anterioară.

Pentru a atinge acest obiectiv, zidul de sprijin va fi dimensionat și construit în conformitate cu reglementările și standardele în vigoare. Un aspect esențial este includerea unui sistem de drenaj corespunzător, iar colectarea apelor va fi realizată prin intermediul rigolelor din beton armat.

Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții:

Zidul de sprijin elastic se va realiza din beton armat clasa C25/30 și va fi armat cu bare independente BST500C. Caracteristicile secționale ale zidului prezintă o talpă cu lățimea de 3.50m și grosimea de 40cm și o elevație de 4.50m.

Lungimea totală a structurii de consolidare este de 83.50m. În spatele zidului de sprijin se va amplasa un sistem de drenaj alcătuit din: țevă gofrată Ø110mm, geotextil drenant, strat drenant de pietriș.

Sistemul de drenaj este foarte important pentru gestionarea apelor din precipitații. Acesta va fi conceput astfel încât să prevină acumularea excesivă a apei, care ar putea exercita presiune asupra zidului și ar putea duce la fenomene de eroziune sau alunecare.

Filtru invers va fi amplasat în spatele zidului și va avea rolul de a permite infiltrația apei din sol, dar în același timp va împiedica pătrunderea particulelor fine de sol sau sedimente în conductele de drenaj. Acest filtru va fi realizat din materiale granulare cu dimensiuni controlate pentru a asigura o funcționare optimă a sistemului.

De asemenea, se va instala un dop de argilă impermeabilă în partea de jos a zidului. Acest dop va fi conceput pentru a redirecționa apa către tubul de drenaj și pentru a o canaliza către rigolele carosabile amplasate în fața zidului.

Rigolele carosabile, conectate la sistemul de preluare și dirijare a apei existent, vor asigura evacuarea în condiții de siguranță a cantităților de apă colectate de sistemul de drenaj.

Pentru protecția antierozională se vor instala geocelule. Acestea sunt structuri tridimensionale realizate din material plastic, ce vor fi umplute cu sol vegetal fertil, iar suprafața lor va fi însemăntată cu plante perene, care vor contribui la ancorarea solului și vor oferi o protecție eficientă împotriva eroziunii.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Nr.	Descriere lucrări	Lungime (m)
1.	Zid de sprijin din beton armat	83.50
2.	Rigolă din beton	83.50
3.	Rigolă carosabilă	14.00
4.	Amenajare suprafață taluz cu geocelule	790 mp

Principalii indicatori tehnici:

- Lungime totală amenajată 83.50ml;
- Amenajare suprafață taluz 790mp.

Realizarea lucrărilor preconizate va asigura satisfacerea tuturor cerințelor de rezistență, stabilitate, durabilitate și siguranță în exploatare, la parametrii impuși de reglementările în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Președinte de ședință,
Consilier, Ing Chirica
Dragos Andrei



Contrasemnează,
Secretar General,
jrs. Lăcătușu Eduard

