



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR.20

privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții DALI REPARAȚIE ACOPERIȘ GRĂDINIȚA CU PP NR. 6, STRUCTURĂ ARONDATĂ ȘCOLII GIMNAZIALE DIMITRIE CANTEMIR VASLUI

Consiliul Local al municipiului Vaslui,

Având în vedere:

- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 16847 din 09.02.2023;
- Raportul de specialitate nr. 16851 din 09.02.2023, al Direcției de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vaslui;
- Documentația nr. 74 din 2022 „DALI Reparație acoperiș Grădinița cu PP nr. 6, structură arondată Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Vaslui” întocmită de S.C. IOVICON S.R.L.;
- Avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali.

În temeiul art. 129, alin. 1 și 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DALI Reparație acoperiș Grădinița cu PP nr. 6, structură arondată Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Vaslui”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții „DALI Reparație acoperiș Grădinița cu PP nr. 6, structură arondată Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Vaslui” se va cuprinde în Programul Anual de Investiții Publice pe anul 2023, anexă la buget.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Investiții și Supraveghere Video.

Art.4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Serviciului Investiții și Supraveghere Video;

VASLUI 23.02.2023

Președinte de ședință,

Consilier,

Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,

Secretar,

Jrs. Eduard Lăcătușu

**DOCUMENTAȚIA ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIȚII
DALI REPARAȚIE ACOPERIȘ GRĂDINIȚA CU PP NR. 6, STRUCTURĂ ARONDATĂ ȘCOLII
GIMNAZIALE DIMITRIE CANTEMIR VASLUI**

Denumirea obiectivului: DALI REPARAȚIE ACOPERIȘ GRĂDINIȚA CU PP NR. 6, STRUCTURĂ ARONDATĂ ȘCOLII GIMNAZIALE DIMITRIE CANTEMIR VASLUI.

Amplasament: str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 1, Municipiul Vaslui, județul Vaslui.

Beneficiar: UAT municipiul Vaslui.

Destinație: pregătirea educațională a elevilor și asigurarea condițiilor specifice acestei activități.

Valoarea totală conform Devizului General este: 908.204 lei cu TVA, din care C+M: 718.866 lei cu TVA.

Descrierea lucrărilor aferente obiectivului „DALI Reparație acoperiș Grădinița cu PP nr. 6, structură arondată Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Vaslui”

Sunt propuse următoarele lucrări:

1. Lucrări de demolare și desfaceri:

- demolare integrală coșuri de fum existente;
- în vederea execuției termoizolării planșeului de peste ultimul nivel este necesară desfacerea integrală a stratului de zgură de furnal existent, cu o grosime cuprinsă între 15-20 cm;
- lucrări de desfacere totală a învelitorii din tablă - învelitoarea prezintă un grad de degradare de 80%. În pod, în anotimpurile ploioase, se poate observa infiltrația apelor. Lucrări de desfacere a așterelii existente, suprafața ce prezintă starea de degradare - se pot observa vizual elementele degradate;
- lucrări de desfacere integrală a elementelor structurale constituate ale șarpantei - se pot observa vizual elementele;
- lucrări de demolare integrală a sistemului actual de preluare ape pluviale (jgheaburi și burlane) - sistemul existent se prezintă în stare de degradare și conform proiectului inițial descarcă apele pluviale la nivelul trotuarului degradat, permițând astfel foarte ușor infiltrarea apelor la fundații.

2. Lucrări de structură:

- se va reface șarpanta din lemn în întregime cu elemente din lemn ecarisat de rășinoase, ignifugat și aseptizat cu secțiunile dimensionate conform normativelor în vigoare;
- se vor executa prinderile tălpilor și a cosoroabelor de planșeul din beton de peste ultimul nivel;
- se va înlocui integral suprafața de așterea degradată cu așterea din scândură de 24 mm grosime;

- se va realiza ignifugarea și asepticizarea întregului material lemnos constituent al acoperișului;
- se va monta învelitoarea din tablă amprentată tip țiglă RAL 7016 - gri antracit - 0,5 mm grosime, pe șipci din lemn de rășinoase de 32x48 mm, așezată la 30 cm sub care s-a montat în prealabil folie anti condens;
- se va realiza pazia și streășina pe întreaga suprafață din tablă vopsită în câmp electrostatic - nuanța învelitorii - RAL 7016 - gri antracit;
- se va înlocui integral sistemul pluvial - cu burlane de scurgere metalice circulare din tablă vopsită RAL 7016 - gri antracit Ø100 mm și jgheaburi de scurgere metalic semicircular din tablă vopsită RAL 7016 - gri antracit Ø150 mm.

3. Lucrări de izolare termică:

- izolarea termică a planșeului prin montarea de termoizolație cu plăci semirigide de vată minerală bazaltică de 20 cm din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2, do. Izolarea termică a planșeelor va fi protejată cu șapă de ciment cu granule de polistiren de 5 cm grosime/cherestea/OSB.

4. Lucrări de refacere instalație paratrăsnet și priză de pământ:

- demontarea instalației de protecție împotriva loviturilor directe de trăsnet existente și a conductorului de coborâre;
- reamplasarea instalației de protecție împotriva loviturilor directe de trăsnet pe coamă;
- realizarea a două coborâri din bandă zincată 25x4 mm;
- montarea a două piese de separație montate la 30 cm, deasupra trotuarului;
- montarea a două conductoare de legare la priza de pământ din bandă zincată 40x4 mm de la piesa de separație la priza de pământ;
- realizarea a două prize de pământ în formă triunghiulară formate din electrozi orizontali din bandă zincată 40x4 mm cu lungimea de 4 m și electrozi verticali din țevă zincată 2 ½ cu lungimea de 2 m.

Președinte de ședință,
Consilier,
Dragomir Valentin Mircea




Contrasemnează,
Secretar,
jrs. Lăcătușu Eduard

