

CUPRINS

OBIECTIV: AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2

CAPITOLUL

Pagina

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - din proiect	1
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	3
C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	4
DOcp - Devizul Obiectului - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	5
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	6
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	7
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	9
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	11
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	12
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2	13

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
GENERALE BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

Anexa Nr. 7**DEVIZUL GENERAL**

al obiectivului de investitii

**AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE
BURCA 2**

Conform H.G. nr. 907 din 2016


Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,064.00	202.16	1,266.16
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	1,064.00	202.16	1,266.16
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI AMPLASAREA A MINIM DOI ROBINETI
LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	1,064.00	202.16	1,266.16
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
		26,622.73	5,058.32	31,681.05
4.1	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	26,622.73	5,058.32	31,681.05
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	27,686.73	5,260.48	32,947.21
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	26,622.73	5,058.32	31,681.05

1 euro = 4,98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
 GENERALE BURCA 2
 Beneficiar: PRIMARIA VIDRA
 Proiectant: ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
		0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,064.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	1,064.00	0.00
4	Investitia de baza	26,622.73	26,622.73
4.1	Constructii si instalatii	26,622.73	26,622.73
4.1.1	[0007.1] AMENAJARECUR APA	26,622.73	26,622.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		27,686.73	26,622.73
TVA 19 %		5,260.48	5,058.32
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		32,947.21	31,681.05

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
 INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS




AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE BURCA 2

OBIECTIV:

Beneficiar: PRIMARIA VIDRA

Proiectant: ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

C2 - CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

- lei -


Nr. crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	din care (dupa caz)									
			din care: C+M - lei -	contractantul / conducatorul (liderul asociatiei)		Asociat		Subcontractant 1		Subcontractant 2		
				total	c+m	total	c+m	total	c+m	total	c+m	
												total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1	Constructii si instalatii	26,622.73	26,622.73	26,622.73	26,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1	[0007.1] AMENAJARECUR APA	26,622.73	26,622.73	26,622.73	26,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00									
	lei	26,622.73	26,622.73									
	euro	5,349.26	5,349.26									
	lei	5,058.32	5,058.32									
	lei	31,681.05	31,681.05									
	TOTAL											
	(exclusiv TVA)											
	TVA 19 %											
	TOTAL (inclusiv TVA)											

Procentul: 100%

Lucrarea se incadreaza in grupa: II A

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



Raport generat cu ISDP , www.devise.ro, e mail: office@ingproiectant.ro, telefon: 021 477.007

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
GENERALE BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:



ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	26,622.73	5,058.32	31,681.05
4.1.1	[0007.1] AMENAJARECUR APA	26,622.73	5,058.32	31,681.05
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect	26,622.73	5,058.32	31,681.05

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV: AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
 GENERALE BURCA 2
 Beneficiar: PRIMARIA VIDRA
 Proiectant: ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	26,622.73
4.1.1	[0007.1] AMENAJARECUR APA	26,622.73
4.1.1.1	[0007.1.1] Deviz	26,622.73
	TOTAL I	26,622.73
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		26,622.73
TVA 19%:		5,058.32
TOTAL VALOARE:		31,681.05

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
 INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE
BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING. BANU LEONAS

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01A1	mc	158.31	19.76	3,128.21
	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc.... in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor		material:	0.00	0.00
			manopera:	19.76	3,128.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CB02A1	mp	115.72	36.77	4,255.06
	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.		material:	6.75	781.14
			manopera:	30.02	3,473.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.27		
3	CA01B1	mc	26.22	105.58	2,768.33
	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin		material:	0.34	8.94
			manopera:	103.74	2,720.06
			utilaj:	1.50	39.33
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	2.62		
4	CZ0106F1	mc	26.22	327.83	8,595.53
	Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 mm, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;		material:	276.40	7,247.13
			manopera:	42.94	1,125.89
			utilaj:	8.49	222.56
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	66.04		
5	DE16B1	buc	30.00	12.11	363.20
	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv		material:	0.00	0.00
			manopera:	7.30	218.88
			utilaj:	4.81	144.32
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	1.00		
5.L	2800466	buc	30.21	7.11	214.79
	Dala prefabricata pentru sant 50x33x8		material:	1.00	11.76
6	SD05A#	buc	1.00	11.76	11.76
	Robinet reglaj, drept sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit, d=3/8 -1/2		material:	0.36	0.36
			manopera:	11.40	11.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
6.L	4202101	buc	1.00	24.06	24.06
	Robinet simplu serv. cromat 3/8 garn. fixa s4124		material:	2.00	13.33
7	SA43C1	buc	2.00	13.33	26.67
	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastrare, cond. avand d= 1/2 toli		material:	3.83	7.67
			manopera:	9.50	19.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.01		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SA04A#	Teava otel zn.pt instalatii, montata in conducte de distrib, la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=1/2	m	1.50	15.55	23.33
			material:	0.35	0.53
			manopera:	15.20	22.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	0.00		
L	3306053 Teava pentru instalatii zinc neil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	1.52	14.00	21.21
9	TRI1AA08C1 Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ.1	tona	5.00	9.50	47.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.50	47.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	146.85	11.01	1,616.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.01	1,616.82
11	TRB01C12 Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	86.99	21.96	1,910.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.96	1,910.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
total greutate materiale		tone	69.94		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:		8,305.84	12,678.32	406.21	1,616.82
Recapitulatia:					
Recap 1 ianuarie 2019					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	42.79	0.00	0.00
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		8,305.84	12,721.11	406.21	1,616.82
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	830.58	1,272.11	40.62	161.68
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		9,136.42	13,993.22	446.84	1,778.50
Profit	5.0000 %	456.82	699.66	22.34	88.93
Total Inclusiv Beneficiu:		9,593.24	14,692.88	469.18	1,867.43
TOTAL GENERAL (fara TVA):					26,622.73
TVA:				19.00 %	5,058.32
TOTAL GENERAL:					31,681.05

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII GENERALE
BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS


C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	7.60	3.41	25.93	DataConstruct	
2	6202820 Apa potabilă	mc	0.00	4.32	0.01	DataConstruct	
3	4204068 Bratară tevi instalatii apa și gaze 1/2	buc	2.00	3.55	7.10	DataConstruct	
4	7308310 Carton ond. tip 2 din hirt ambal. tip p 320g/mp, suluri 1m	kg	0.01	4.83	0.05	DataConstruct	
5	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.62	0.50	0.31	DataConstruct	
6	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	8,390.40	0.50	4,195.20	DataConstruct	
7	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	2.89	4.57	13.22	DataConstruct	
8	2800466 Dala prefabricata pentru sant 50x33x8	buc	30.21	7.11	214.79	DataConstruct	
9	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.10	1,300.00	135.39	DataConstruct	
10	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.08	260.16	21.07	DataConstruct	
11	2200642 Nisip sortat spalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	mc	6.35	83.00	526.65	DataConstruct	
12	2200513 Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	13.06	83.00	1,083.78	DataConstruct	
13	2200525 Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.00	83.00	0.20	DataConstruct	
14	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	7.52	49.88	375.19	DataConstruct	
15	2200317 Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	mc	9.28	86.10	799.17	DataConstruct	
16	2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	7.26	86.10	625.34	DataConstruct	
17	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	34.72	0.17	5.90	DataConstruct	
18	4202101 Robinet simplu serv. cromat 3/8 garn. fixa s4124	buc	1.00	24.06	24.06	DataConstruct	
19	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.58	12.69	7.34	DataConstruct	
20	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.07	763.15	52.99	DataConstruct	
21	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime = 65-90mm, l. 200-300 mm	kg	3.47	6.06	21.04	DataConstruct	
22	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	34.72	0.48	16.66	DataConstruct	
23	3306053 Teava pentru instalatii zinc nefil. m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	1.52	14.00	21.21	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	13.89	9.53	132.34	DataConstruct	
25	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			0.89	DataConstruct	
Valoare directa				lei	8,305.84		
Recapitulatie				lei	1,287.40		
				lei	9,593.24		
TOTAL				euro	1,927.55		

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
GENERALE BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	50.34	38.00	1,913.01	
2	10741 Dulgher constructii	79.11	38.00	3,006.01	
3	11621 Instalator sanitar	1.40	38.00	53.20	
4	12531 Montator prefabricate beton	5.76	38.00	218.88	
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	38.00	0.06	
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	13.89	38.00	527.68	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	99.57	38.00	3,783.77	
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	1.25	38.00	47.50	
9	19621 Sapator	82.32	38.00	3,128.21	
	Total ore manopera:	333.64			
	Valoare directa		lei	12,678.32	
	Recapitulatie		lei	2,014.56	
			lei	14,692.88	
	TOTAL		euro	2,952.22	

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
GENERALE BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA


Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	1.80	80.18	144.32
2 3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	7.68	28.97	222.56
3 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	13.11	3.00	39.33
		22.59		
Total ore utilaje:			lei	406.21
Valoare directa			lei	62.96
Recapitulatie			lei	469.18
TOTAL			euro	94.27

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

OBIECTIV:

AMENAJAREA CURSULUI DE APA SI A SURSEI DE APA LIMITROF SCOLII
GENERALE BURCA 2

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	Transport rutier					
1	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	146.85	15.00	0.30	0.73	1,616.82
					lei	1,616.82
	Valoare directa				lei	250.61
	Recapitulatie				lei	1,867.43
	TOTAL				euro	375.22

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS