

CUPRINS

OBIECTIV: **CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA**

CAPITOLUL	Pagina
DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - din proiect	1
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	3
C2 - Centralizatorul financiar al obiectelor CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	4
DOcp - Devizul Obiectului - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	5
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	6
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	7
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	9
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	10
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	11
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA ADRUMULUI NATIONAL DN2D FOCSANI OJDULA DIRECTIA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DIRECTIA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL SAT VIDRA	12

OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D directia Focsani – ojdula de la Patrascu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC 77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spitai sat Vidra

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 7**

al obiectivului de investitii


CONSTRUIRE SI REMODELARE TROTUARE PE PARTEA STANGA A DRUMULUI NATIONAL DN 2D DIRECTIA FOCSANI-OJDULA DE LA PATRASCU SPRE SC PANREX SRL SI PE PARTEA STANGA A DC 77 DE LA COLT GARD MUZEU CATRE COLT GARD SPITAL

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,340.00	1,774.60	11,114.60
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9,340.00	1,774.60	11,114.60
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL 3		9,340.00	1,774.60	11,114.60
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	233,478.10	44,360.84	277,838.94
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		233,478.10	44,360.84	277,838.94
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		242,818.10	46,135.44	288,953.54
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		233,478.10	44,360.84	277,838.94

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

OBIECTIV: Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D directia Focsani – ojdula de la Patriscu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC 77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar: PRIMARIA VIDRA

Proiectant: ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,340.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9,340.00	0.00
4	Investitia de baza	233,478.10	233,478.10
4.1	Constructii si instalatii	233,478.10	233,478.10
4.1.1	[0002.1] AMENAJARE TROTUAR	233,478.10	233,478.10
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		242,818.10	233,478.10
TVA 19 %		46,135.44	44,360.84
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		288,953.54	277,838.94

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani – ojdula de la Patruscu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:


ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	233,478.10	44,360.84	277,838.94
4.1.1	[0002.1] AMENAJARE TROTUAR	233,478.10	44,360.84	277,838.94
	TOTAL I - subcap. 4.1	233,478.10	44,360.84	277,838.94
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect		233,478.10	44,360.84	277,838.94

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV: Construire si remodelare trotuara pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani – ojdula de la Patrsu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar:


Proiectant: PRIMARIA VIDRA
ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	233,478.10
4.1.1	[0002.1] AMENAJARE TROTUAR	233,478.10
4.1.1.1	[0002.1.1] Deviz	233,478.10
	TOTAL I	233,478.10
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		233,478.10
TVA 19%:		44,360.84
TOTAL VALOARE:		277,838.94

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani – ojdula de la Patruscu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spitai sat Vidra

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul peste 150 kg ciment la mc de beton		mc	37.50	428.26	16,059.74
					material:	0.00	0.00
					manopera:	428.26	16,059.74
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;		mc	56.60	204.74	11,588.28
					material:	0.00	0.00
					manopera:	160.74	9,097.88
					utilaj:	44.00	2,490.40
					transport:	0.00	0.00
3	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor		mc	225.93	19.76	4,464.38
					material:	0.00	0.00
					manopera:	19.76	4,464.38
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
4	DG03A1	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton		mp	129.22	11.78	1,522.21
					material:	0.00	0.00
					manopera:	11.78	1,522.21
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;		mc	82.84	141.67	11,736.03
					material:	0.34	28.25
					manopera:	139.08	11,521.39
					utilaj:	2.25	186.39
					transport:	0.00	0.00
		greutate materiale	tone			212.87	
5.L	2100957	Beton de ciment	B 200 stas 3622	mc	83.50	350.00	29,225.95
6	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm		mp	753.10	21.79	16,411.46
					material:	16.48	12,408.98
					manopera:	5.31	4,002.49
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		greutate materiale	tone			4.05	
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;		mc	150.60	171.86	25,882.79
					material:	113.47	17,089.26
					manopera:	44.08	6,638.45
					utilaj:	14.31	2,155.09
					transport:	0.00	0.00
		greutate materiale	tone			370.58	
8	DB01C# [1]	Pavaje din pavele beton tip TT		mp	753.10	79.68	60,009.93
					material:	52.32	39,401.11
					manopera:	27.36	20,604.82
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	greutate materiale	tone	289.93				
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7.53	167.93	1,264.52	
			material:	109.54	824.85		
			manopera:	44.08	331.92		
			utilaj:	14.31	107.75		
			transport:	0.00	0.00		
	greutate materiale	tone	15.07				
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	271.00	35.00	9,485.00	
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			uti aj:	0.00	0.00		
			transport:	35.00	9,485.00		
11	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	205.00	9.50	1,947.50	
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	9.50	1,947.50		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
12	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	405.00	11.01	4,459.20	
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.15		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	11.01	4,459.05		
13	TRB01B11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 10m	tona	113.21	26.98	3,054.36	
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	26.98	3,054.36		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
14	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	164.00	29.03	4,760.35	
			material:	17.51	2,872.05		
			manopera:	11.51	1,888.30		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
	greutate materiale	tone	6.76				
	total greutate materiale	tone	899.26				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:		101,854.45	81,133.58	4,939.63	13,944.05	201,871.71
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2019					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	273.83	0.00	0.00	273.83
	Total Inklusiv Cheltuieli directe:		101,854.45	81,407.41	4,939.63	13,944.05	202,141.54
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,185.45	8,140.74	493.96	1,394.41	20,214.56
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		112,039.90	89,548.15	5,433.59	15,338.46	222,360.09
	Profit	5.0000 %	5,601.99	4,477.41	271.68	766.92	11,118.00
	Total Inklusiv Beneficiu:		117,641.89	94,025.55	5,705.27	16,105.38	233,478.10
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						233,478.10
	TVA:				19.00 %		44,360.84
	TOTAL GENERAL:						277,838.94

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0266 477 007

OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani – ojdula de la Patrascu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spitai sat Vidra

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:


ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu- tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	50.24	3.14	157.76	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	8.78	3.41	29.93	DataConstruct	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	197.44	86.00	16,979.55	DataConstruct	
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	83.50	350.00	29,225.95	DataConstruct	
5	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	164.82	16.66	2,745.90	DataConstruct	
6	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	167.28	0.50	83.64	DataConstruct	
7	2200587 Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	94.89	83.00	7,875.92	DataConstruct	
8	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.49	83.00	40.84	DataConstruct	
9	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	9.87	83.00	819.36	DataConstruct	
10	2800329 Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	805.82	38.59	31,096.48	DataConstruct	
11	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	60.25	204.09	12,296.01	DataConstruct	
12	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	11.30	10.00	112.97	DataConstruct	
13	8000277 Material marunt	%			390.15	DataConstruct	
Valoare directa				lei	101,854.45		
Recapitulatie				lei	15,787.44		
TOTAL				lei	117,641.89		
				euro	23,637.58		

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani – ojdula de la Patrascu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar:

PRIMARIA VIDRA

Proiectant:


ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	517.06	38.00	19,648.36	
2	10721 Dulgher constructii	13.25	38.00	503.67	
3	11141 Fierar beton	112.64	38.00	4,280.36	
4	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	180.74	38.00	6,868.27	
5	49931 Muncitor deservire	6.77	38.00	257.27	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	38.00	0.15	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	541.44	38.00	20,574.64	
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	51.25	38.00	1,947.50	
9	12831 Pavator	212.46	38.00	8,073.43	
10	12840 Pavator 4	361.49	38.00	13,736.54	
11	19621 Sapator	137.98	38.00	5,243.38	
Total ore manopera:		2,135.09			
Valoare directa			lei	81,133.58	
Recapitulatie			lei	12,891.97	
TOTAL			lei	94,025.55	
			euro	18,892.39	

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV: Construire si remodelare trotuare pe partea stanga a drumului national DN 2D directia Focsani – ojdula de la Patruscu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC 77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar: PRIMARIA VIDRA

Proiectant: ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1.5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	3.64	90.00	327.33
2.2801	Ciocan pneumatic(exclusiv consum aer) 8-15 kg	45.28	5.00	226.40
3.4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14, de 14tf	24.19	80.00	1,935.51
4.2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	45.28	50.00	2,264.00
5.3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	62.13	3.00	186.39
Total ore utilaje:		180.52		
Valoare directa			lei	4,939.63
Recapitulatie			lei	765.64
TOTAL			lei	5,705.27
			euro	1,146.35

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



OBIECTIV:

Construire si remodelare trotuar pe partea stanga a drumului national DN 2D
directia Focsani - ojdula de la Patrascu spre SC Panrex SRL si pe partea stanga a DC
77 directia de colt gard muzeu catre colt gard spital sat Vidra

Beneficiar:

Proiectant:

PRIMARIA VIDRA

ING PROIECTANT ING, BANU LEONAS

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	271.00	50.00	1.00	0.70	9,485.00
2	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	405.00	15.00	0.30	0.73	4,459.05
Valoare directa					lei	13,944.05
Recapitulatie					lei	2,161.33
TOTAL					lei	16,105.38
					euro	3,236.03

1 euro = 4.98 lei, curs la data de 1/30/2024

PROIECTANT,
INGINER PROIECTANT ing BANU LEONAS



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007