



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 230

Din 20 iulie 2023

privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare și actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”

Consiliul local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 53635/10.07.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 53996/11.07.2023 al Direcției tehnice și Direcției economice;
- HCL nr. 239/14.07.2022 privind aprobarea Devizului general, actualizat în baza OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Pietonizare strada Unirii”;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- În baza art. 129, alin. 4, lit. (d) și art. 139, alin. 3, lit. (a) și lit. (g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea unor lucrări suplimentare cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 6/615 din 19.06.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 49290 din 26.06.2023 la obiectivul de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, în valoare de **143.623,92 lei cu TVA**.

Dispoziția de șantier nr. 6/615 din 19.06.2023, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 49290 din 26.06.2023 constituie Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă devizului general actualizat, aferent obiectivului de investiții, la valoarea totală de **16.299.875,70 lei cu TVA**, din care construcții montaj **13.125.834,57 lei cu TVA** conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- Direcția patrimoniu
- Direcția resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăj




CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marina Bianca Fazacaș

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 230 din 20.07.2023



Romania-Bihor-Oradea
str. Aluminel, nr. 1, et. 7, ap. 26
Tel. 0359/191422
Fax. 0359/191421
e-mail: office@ronoaqua.ro
105/2418/2004
cod fiscal: RO 17073600



SR-EN ISO/CEI 17021-1-
2015-SM110

Nr. ieșire: 615 / 19.06.2023

Dispoziția de șantier nr. 6

Referitor la proiect nr.1308-3/2017– faza de proiect PT+DE+PAC

**“ Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa Est-Vest, str. Corneliu Coposu
– Avram Iancu”**

În urma vizitelor pe șantier, a Notei de constatare din perioada de execuție din 08.06.2023 respectiv a comandamentelor de lucru realizate de către Beneficiar cu Antreprenorul General. Proiectantul și Dirigințele de Șantier, conform canalizării pluviale din teren care este subdimensionată și compromisă prezentând deficiențe în exploatare în cazul ploilor excepționale de dispune următoarele:

- Realizarea unui tronson de canalizare pluvială din conductă PVC-KG SN8 Dn315mm L=86.57 ml de la intersecția cu strada Tipografiilor până la accesul de la Parcul Meseș, pe lungimea tronsonului se vor executa 4 cămine din beton prefabricat Dn1000mm. Acest tronson va prelua căminele pluviale geiger existente pe acest traseu, deasemenea se vor suplimenta căminele geiger cu 3 buc. Apa colectată de căminele geiger se va scurge gravitațional în tronsonul nou proiectat prin conducte PVC-KG.SN8 Dn160mm L= 11.80ml.

- Pentru preluarea apelor pluviale de la Parcul Meseș se va executa un cămin de racord din beton prefabricat Dn 800mm în care se va racorda rigola carosabilă a drumului de acces din proiectul “Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Meseș”, din acest cămin evacuarea se va face prin conductă PVC-KG SN8 Dn315mm L=20ml.

- Cele două tronsoane mai sus descrise se vor deversa în Valea Meseș printr-o conductă PVC-KG SN8 DN500 L=20m, conform planului de situație anexat.

- Pentru colectarea apelor pluviale din zona instituției APIA C.L. Zalău și intersecția cu strada Avram Iancu se va executa un tronson de canalizare pluvială din conductă PVC-KG SN8 Dn315mm L=30m, pe acest tronson se vor executa 2 cămine din Beton prefabricate Dn1000.



Romania-Bihor-Oradea
str. Aluminiei, nr. 1, et. 7, ap. 26
Tel. 0359/191422
Fax. 0359/191421
e-mail: office@ronoaqua.ro
[05/2418/2004
cod fiscal: RO 17073600



SR-EN ISO/CEI 17021-1-
2015-SM110

Pentru colectarea apelor pluviale de pe strada A. Lăpușneanu se va executa un tronson nou PVC-KG SN8 Dn500mm L=15m și se va înlocui căminul geiger existent în intersecția celor 2 străzi.

Acest tronson împreună cu tronsonul nou proiectat de la intersecția cu strada Avram Iancu se vor deversa în Valea Meseș printr-o conductă PVC-KG SN8 Dn500mm L=17m, conform planului de situație anexat.


Lucrările de execuție vor ține cont de avizul de Gospodărire a Apelor obținut pentru lucrarea "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa E-V, str. Corneliu Căposu - Avram Iancu.

Prezenta dispoziție va intra în vigoare după aprobarea acesteia de Primăria Municipiului Zalău și Dirigintele de Șantier.

Cantitățile de lucrări real executate se vor regla față de cantitățile de proiect/ofertă prin NR/NCS, după finalizarea lucrărilor de execuție.

Proiectant

S.C. RONO AQUA



Executant

S.C. AVRIL SRL



Beneficiar

P.M. Zalău

Diriginte de Șantier

Ing. Florian Cristian Mihai



Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 230 din 20.07.2023

Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 230 din 20.07.2023

ANEXA 2

DEVIZ GENERAL (conform HG907/2016)

Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest str C. Coposu - A Iancu

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
crt.	de cheltuieli	lei	lei	lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1,1	Obtinerea terenului	-	-	-
1,2	Amenajarea terenului			
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala			
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/proctectia utilitatilor	368.999,98	70.110,00	439.109,98
	TOTAL CAPITOL 1	368.999,98	70.110,00	439.109,98
	CAPITOLUL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2,1	Utilitati			
	TOTAL CAPITOL 2			
	CAPITOLUL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3,1	Studii	16.934,40	3.217,54	20.151,94
	3.1.1. Studii de teren	10.100,00	1.919,00	12.019,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3. Alte studii specifice	6.834,40	1.298,54	8.132,94
	Alte documente	2.500,00	475,00	2.975,00
	Documentatie cadastrala	4.334,40	823,54	5.157,94
3,2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3,3	Expertizare tehnică	2.600,00	494,00	3.094,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3,5	Proiectare	62.900,00	11.951,00	74.851,00
	3.5.1. Temă de proiectare			
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	29.500,00	5.605,00	35.105,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	33.400,00	6.346,00	39.746,00
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3,7	Consultanta	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
	3.7.2. Auditul financiar	1.000,00	190,00	1.190,00
3,8	Asistenta tehnica	120.300,90	22.857,17	143.158,07
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	55.300,90	10.507,17	65.808,07
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	55.300,90	10.507,17	65.808,07
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
	3.8.2. Dirigenție de șantier	65.000,00	12.350,00	77.350,00
	TOTAL CAPITOL 3	211.235,30	40.134,71	251.370,01

	CAPITOLUL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4,1	Constructii si instalatii	10.625.818,68	2.018.905,55	12.644.724,23
	Lucrări de bază	5.909.768,27	1.122.855,97	7.032.624,24
	Lucrări conexe	4.716.050,41	896.049,58	5.612.099,99
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	35.294,43	6.705,94	42.000,37
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	94.164,00	17.891,16	112.055,16
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4,5	Dotari	193.857,58	36.832,94	230.690,52
4,6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4	10.949.134,69	2.080.335,59	13.029.470,28
	CAPITOLUL 5			
	Alte chetuieli			
5,1	Organizare de santier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,6 %	89.086,13	4.576,36	93.662,49
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	54.000,00	0,00	54.000,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	11.000,00	0,00	11.000,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0,00	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	24.086,13	4.576,36	28.662,49
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.130.577,41	214.809,71	1.345.387,12
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.875,00	356,25	2.231,25
	TOTAL CAPITOL 5	1.221.538,54	219.742,32	1.441.280,86
	CAPITOLUL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6,10	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6,20	Probe tehnologice si teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
	CAPITOLUL 7			
	Rezerva de implementare			
7,1	Rezerva de implmentare	956.844,18	181.800,39	1.138.644,57
	TOTAL CAPITOLUL 7	956.844,18	181.800,39	1.138.644,57
	TOTAL GENERAL	13.707.752,69	2.592.123,01	16.299.875,70
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	11.030.113,09	2.095.721,49	13.125.834,57

Data: 10.07.2023

Sef SMSCUP
ing. Rodica Ciurte

LA

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 230 din 20.07.2023

Sef SIAP
ing. Angelica Pop

Pop

Intocmit, Carmen Baican
DT/SIAP/AP/CB - 1 ex

Bolban